

DESAMIANTAGE

MONUMENT HISTORIQUE



MAITRE D'OUVRAGE :
OPPIC

MAITRE D'OEUVRE :
Architecte M. BORTOLUSSI

- Paris (75)
- Délais - 3 mois
- Coût - 517 469 €HT
- Effectif - 8 personnes
- Livraison -

LE PROJET

Parvis bas du **Palais Chaillot** situé **Place du Trocadéro** - divisé en 4 zones pour les travaux de désamiantage.

Contrainte spécifique :

Chantier avec phasage et planning à respecter sur 3 tranches respectives de 2 mois + 1 mois + 1 mois.

Mise en place d'un **confinement thermosoudé** au dessus de la zone de travail avec zone confinée. Utilisation d'un lift pour alimenter la zone de travail.

MOYENS HUMAINS

1 Directeur Technique Amiante
1 Responsable Exploitation
1 Responsable QHSE
1 Chargé d'Affaires
1 Conducteur de Travaux
1 Chef de Chantier
Opérateurs amiante

MOYENS MATERIELS

- EPI : combinaison jetable, masque à ventilation assistée...
- SAS 3 compartiments
- Unité de chauffe et filtration
- Contrôleur de dépression
- Aspirateur NUMATIC à filtre THE
- Extracteur d'air
- Chariot élévateur
- Armoire électrique
- Burineur avec carter d'aspiration à la source,...

Extraction d'air totale : 60 188 m³/h

TOTAL DECHETS

Tonnage amiante : 68.7 T

Dont

19 T Etanchéité bitumineuse

39 T Gravat contaminé



METHODE DE RETRAIT / PROCESSUS : Niveau 1

MATERIAUX	TECHNIQUE	PROTECTION COLLECTIVE	EMPOUSSIEREMENT
Etanchéité bitumineuse	Burinage	Aspiration à la source	Niveau 1



ANALYSES

Point Zéro	-
Mesures Environnementales	33
Metop	12
Rejet d'eau	4
Restitution chantier	24