

TRAVAUX DE CURAGE & DESAMIANTAGE REHABILITATION



MAITRE D'OUVRAGE :
MAIRIE DE NAJAC

MAITRE D'OEUVRE :



- Najac (12)
- Délais - 9 mois
- Effectif - 6 personnes
- Livraison : Mars 2025
- Coût : 200 441,87€ HT

LE PROJET

Travaux de désamiantage et de curage dans le cadre de la réhabilitation globale du village vacances "Les Bastides en Aveyron" de Najac.

Isolea est intervenue sur les 68 gîtes VVF.

Contraintes spécifiques :

Le chantier portait tant sur les ouvrages extérieurs qu'intérieurs des bâtiments.

MOYENS HUMAINS

- 1 Directeur Technique Amiante
- 1 Responsable Exploitation
- 1 Responsable QHSE
- 1 Chargé d'Affaires
- 1 Conducteur de Travaux
- 1 Chef de Chantier
- 3 Opérateurs amiante

MOYENS MATERIELS

- SAS 3 compartiments
- SAS matériel
- Extracteur d'air double filtration
- Unité de chauffe et filtration
- Contrôleur de dépression
- Aspirateur à filtre THE
- Pulvérisateur
- Brumisateur
- Rectifieuse
- Burineur relié avec un carter d'aspiration à la source
- Ponceuse

Extraction d'air totale : 16 070 m³/h

TOTAL DECHETS

Tonnage Amiante : 2 T 300

415 ml enduit amiante
4 chassis fixe + joint amiante

Curage

37 fenêtres
1 400 m² de dalles de faux-plafond et structures métalliques
756 m² de plafond gouttelette
24 m² de cloisons
134 bacs à douches
713 plans de travail

Soit **43,7 T de déchets**

(37T DIB, 2T Ferraille, 2T Laine de verre et 2T de terre & gravats)



METHODE DE RETRAIT / PROCESSUS : Niveau 1-2

MATERIAUX	TECHNIQUE	PROTECTION COLLECTIVE	EMPOUSSIEREMENT
Enduit épais (ou ciment) - Peinture de revêtement épais	Ponçage	Aspiration à la source	Niveau 2
Mastic étanchéité	Manutention - Emballage	sans intervention sur MCA	Niveau 1



ANALYSES

Mesures Environnementales	22
Metop	9
Rejet d'eau	7
Restitution chantier	22

